



COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA PONTARA 9
38020 RUMO
C.F. 83003060221 P.IVA 00453130221
TEL. 0463-530113 FAX 0463/530533
e-mail: rumo@comune.rumo.tn.it



Prot.n. 1315

li 10.05.2024

Oggetto: Verbale di somma urgenza per lavori di consolidamento del versante a valle della strada comunale p.f. 5737 in C.C. Rumo. Integrazione

VERBALE DI SOMMA URGENZA

integrazione al verbale di somma urgenza di data 08/04/2024 – prot.937

(ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.)

Premesso

- che il Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento ha emanato un avviso di allerta ordinaria dalle ore 20:00 del 30/03/2024 alle ore 24:00 del 01/04/2024 per l'arrivo di precipitazioni intense e diffuse su tutto il territorio provinciale;
- che le abbondanti precipitazioni hanno provocato dissesti e smottamenti in vari punti del territorio comunale;
- che, in particolare, è stata segnalata la presenza di un dissesto nel tratto di versante a valle della strada comunale p.f. 5737 in C.C. Rumo;
- che per la definizione delle opere di sistemazione finalizzate alla messa in sicurezza del versante nei giorni seguenti sono stati eseguiti una serie di sopralluoghi alla presenza del Vice Sindaco di Rumo sig. Diego Paris, del responsabile di zona del Servizio Prevenzione Rischi della PAT ing. Andrea Rubin Pedrazzo e dei tecnici incaricati ing. Luca Flaim e dott. geol. Lino Berti;
- che la porzione di versante destabilizzata rappresenta un reale pericolo per l'incolumità di veicoli e pedoni;
- che con verbale redatto in data data 08/04/2024 prot.937 il comune di Rumo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della L.P. 26 SETTEMBRE 1993, n. 26 e s.m dichiarava la somma urgenza per l'esecuzione dei lavori;
- che i lavori sono stati affidati all'impresa Rauzi srl con sede a Rumo fraz. Marcena 31/C;
- che nel corso dei lavori, in fase di scavo, il muro di sostegno della strada crollava parzialmente, evidenziando una situazione di criticità che non consente la sola sottofondazione con ancoraggio del paramento inizialmente prevista (per l'inconsistenza della struttura esistente) con rischio di crollo imminente aggravato dal peso dell'insieme cordolo e barriera superiore (che risultano completamente slegati dalle strutture adiacenti);
- che per quanto sopra si rende necessario la demolizione e successiva ricostruzione del paramento murario a sostegno della strada, con conseguente necessità di operare ulteriori scavi ed opere di sostegno, lavorazioni aggiuntive non previste in fase di sopralluoghi iniziali;

Tutto ciò premesso

A seguito dei sopralluoghi effettuati e della situazione riscontrata è emersa la necessità di potenziare l'intervento di consolidamento del versante con la preliminare demolizione dell'esistente muro di sostegno della strada e la sua completa ricostruzione con fondazione incassata nel versante e fondata su micropali in barre autoperforanti. In testa al muro si riposiziona la barriera metallica esistente che dovrà essere recuperata e sistemata prima della rimessa in pristino finale. Le

demolizioni dovranno essere raccolte a valle rampa e conferite in discarica autorizzata, ovvero il pietrame recuperato sarà reimpiegato per la formazione di riempimenti e riprofilature. A tergo del nuovo muro in calcestruzzo armato, sarà ripristinato il piano viabile con materiale arido drenante che dovrà essere conferito da monte con adeguati mezzi.

Vista la difficoltà di accesso da monte (per la ristrettezza della carreggiata stradale), si prevede un intervento con ragno meccanico con accantieramento da valle, in modo da garantire anche la sistemazione corticale finale del versante. Tutti i getti di calcestruzzo e le principali forniture di materiale dovranno essere eseguiti da valle mediante impiego di autogru ed autopompa.

Per quanto sopra, la spesa necessaria per la realizzazione delle opere suddette (comprensivo delle somme a disposizione per IVA e spese tecniche), è aumentata e si può quantificare, in via preliminare, in **€ 130.000,00= (diconsi Euro centotrentamila/00)**:

Il corrispettivo delle prestazioni sarà definito in sede di consuntivo contestualmente con i singoli operatori economici e sarà identificato sulla base di successiva perizia giustificativa redatta dai tecnici incaricati, in corso di elaborazione.

Dichiara

Che i lavori predetti rivestono carattere di somma urgenza per cui ha redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della L.P. 26 SETTEMBRE 1993, n. 26 e s.m.

Che il presente incarico viene affidato ai sensi e con le modalità previste dall'art. 53 della L.P. 26 SETTEMBRE 1993, n. 26 e s.m. e che pertanto seguirà l'iter di regolarizzazione della spesa previsto dalla norma citata.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniel Pancheri

(documento firmato digitalmente)

La sottoscritta Michela Noletti, Sindaca pro tempore del Comune di Rumo, conferma quanto sopra e chiede alla Provincia Autonoma di Trento il contributo previsto dall'art. 37 della L.P. 9/2011 per eseguire i lavori di carattere urgente ed inderogabile indicati nel verbale, a cui farà seguito apposita perizia tecnica ed estimativa dettagliata.

LA SINDACA DEL COMUNE DI RUMO

Michela Noletti

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità delle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati: Documentazione fotografica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



