

**COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di Deliberazione nr. 70
della Giunta Comunale**

Oggetto: Approvazione a tutti gli effetti della perizia di spesa dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un muro di sostegno nel cimitero di Lanza p.ed. 195 C.C. Rumo. Affidamento lavori.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **21:00** – presso il **Municipio di Rumo**, a seguito di regolari avvisi, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Noletti Michela – SINDACA

Paris Diego - ASSESSORE - VICE SINDACO

Rizzi Daniel - ASSESSORE

Pedri Arianna - ASSESSORA

Assenti i signori:

Assiste il Segretario f.f. Diego Paris, dovendosi astenere ex art.65 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 il Segretario comunale dott. Daniel Pancheri.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Michela Noletti nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione a tutti gli effetti della perizia di spesa dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un muro di sostegno nel cimitero di Lanza p.ed. 195 C.C. Rumo nel Comune di Rumo. Affidamento lavori.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che a seguito di un continuo monitoraggio, nel corso del mese di marzo 2025 è notevolmente peggiorata la situazione di ammaloramento del muro di sostegno di una delle zone in cui è suddiviso il cimitero di Lanza, probabilmente a causa di piogge che hanno colpito il territorio comunale oppure per un naturale peggioramento della situazione;

accertato che ogni ulteriore indugio sarebbe divenuto oltre modo pericoloso per la sicurezza pubblica, anche considerando che in caso di crollo ciò avrebbe comportato notevoli problematiche anche potenzialmente di tipo sanitario sia nella parte a valle del muro sia in quella a monte con la presenza di sedici tombe con relative lapidi e pietre tombali, il Comune di Rumo ha riconosciuta l'esigenza di provvedere con la massima sollecitudine al consolidamento del muro di sostegno;

che in occasione del sopralluogo si è verificato che le lavorazioni da eseguire sono essenzialmente le seguenti:

- al fine di evitare qualsivoglia intervento radicale di estumulazione dei feretri, si è valutato di risolvere la problematica secondo le modalità descritte di seguito:

- Delimitazione area e catalogazione delle pietre tombali e lapidi della fila a monte e a valle del muro di sostegno per consentire, laddove necessario, la loro temporanea ubicazione in luogo sicuro e protetto;
- Realizzazione di pavimentazione provvisoria in calcestruzzo con fibre sintetiche da porre a protezione del vialetto in porfido nel cimitero;
- Rimozione e deposito provvisorio presso i luoghi del cantiere del palo dell'illuminazione esistente e della copertina in porfido che corre lungo la testa del muro oggetto di intervento;
- Realizzazione a tergo della muratura esistente oggetto di intervento – preventivamente puntellata – di palificata realizzata mediante la posa di micropali prevedono l'iniezione di malta cementizia ad alta pressione per migliorare l'aderenza con il terreno;
- Demolizione da effettuarsi a mano e con cura onde evitare franamenti del terreno a monte della muratura esistente;
- Ricostruzione della muratura in calcestruzzo mediante getto in più strati della contromuratura previa realizzazione di armatura di collegamento tra i pali in acciaio e l'armatura del muro di sostegno;
- Riposizionamento della copertina in porfido e del palo dell'illuminazione;
- Posa di strato di intonaco sul paramento del muro di sostegno;
- Sistemazione dei luoghi e ripristino delle pietre tombali e delle lapidi nelle sedi originarie;
- Sgombero del cantiere con la rimozione della pavimentazione provvisoria realizzata ed ogni altro apprestamento presente.

considerato che della redazione degli elaborati progettuali sono stati incaricati l'ing. Alessandro Lettieri, il dott. Lino Berti per la parte geologica, mentre per quanto riguarda il servizio di collaudo statico della nuova muratura finita si intende incaricare l'ing. Piero Paolo Susana di Trento, come da deliberazione giuntale n.63 del 03.05.2025;

che l'ing. Lettieri ha provveduto a redigere la perizia di spesa necessaria al ripristino della situazione di sicurezza per complessivi € 131.828,89, di cui € 93.180,57

per lavori a base d'asta e € 38.648,32 per somme in diretta amministrazione (CUP: G95I25000080004);

che con la deliberazione giuntale si era espresso specifico atto di indirizzo al RUP sig. Fausto Garbato per affidare i lavori all'impresa Edilvalorzi srl di Rumo, già presente nell'area di intervento CIG: B6B2B275DA;

che quindi si è richiesto preventivo di spesa mediante la piattaforma contracta all'impresa Edilvalorzi srl di Rumo, la quale ha presentato un ribasso dello 0,973% rispetto alla base d'asta di € 89.561,10 per un netto di € 88.689,67, oltre a € 3.619,47 per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale di € 73.299,88;

accertato che ora sono stati stanziati fondi sul Bilancio comunale con mezzi propri in attesa della assegnazione e liquidazione dell'eventuale contributo provinciale a parziale copertura della spesa;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione a tutti gli effetti della perizia di stima dei lavori di ripristino come sopra decritta;

vista la L.P. n.2/92;

acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

acquisita l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto sopra, esposto, a tutti gli effetti la perizia di spesa dei lavori di somma urgenza **per la messa in sicurezza di un muro di sostegno nel cimitero di Lanza p.ed. 195 C.C. Rumo nel Comune di Rumo**, come redatta dall'ing. Alessandro Lettieri con studio in Rovereto (TN) per complessivi € 131.828,89, di cui € 93.180,57 per lavori a base d'asta e € 38.648,32 per somme in diretta amministrazione (CUP: G95I25000080004).
2. di affidare i lavori di cui al punto 1 per il primo intervento all'impresa Edilvalorzi srl di Rumo, la quale ha presentato un ribasso dello 0,973% rispetto alla base d'asta di € 89.561,10 per un netto di € 88.689,67, oltre a € 3.619,47 per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale di € 92.309,14 (CIG: B6B2B275DA).
3. di imputare la spesa di cui al punto 1 al capitolo 3301 p.c.f. U.2.02.01.09.015 M.12 P.9 del Bilancio di previsione 2025-2027 a valere sull'esercizio 2025 con esigibilità entro l'anno in corso.
4. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, c.2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2.

5. di dichiarare con separata unanime votazione per appello nominale il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.183 della L.R. 03.05.2018, n.2, al fine di consentire la prosecuzione della pratica di effettuazione, rendicontazione e finanziamento dell'intervento.

6. **di dare evidenza** al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
LA SINDACA
sig.ra Michela Noletti
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO F.F.
sig.Diego Paris
sottoscritto digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.183 - L.R. 03.05.2018, n.2)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 31.05.2025 all'albo pretorio comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, 31.05.2025

dr. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.183, 3° comma, della L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi,

dr. Daniel Pancheri

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Ai sensi del 4° comma dell'art.183 della L.R. 03.05.2018, n.2, vista l'urgenza, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi,

dr. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi,

dr. Daniel Pancheri